

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECONSTRUÇÃO MURO DO TIRO DE GUERRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO/MG	DATA: 12/05/2026
OBRA: RECONSTRUÇÃO - MURO DO TIRO DE GUERRA	FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
LOCAL: RUA FRANCISCO COLI nº 475 - BELA VISTA, SÃO LOURENÇO/MG	PRAZO: 2 mês(es)
DATA BASE: SINAPI MAR/2026 - SICOR JAN/2026	BDI 1: 20,34% / BDI 2: 14,45%

DESCONTO PRÉ-APLICADO
-

ORÇAMENTO MÁXIMO ESTIMADO
R\$ 40.032,13

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	TOTAL
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	362,93	436,74	1.965,33
2	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,75	106,13	127,71	95,78
3	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,10	158,01	190,14	779,57
4	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,25	226,48	272,54	613,22
5	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	3,02	49,81	59,94	181,02
6	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	Kg	496,24	13,76	16,55	8.212,77
7	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	45,00	79,68	95,88	4.314,60
8	ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	8,85	847,44	1.019,80	9.025,23
9	ED-48217	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	13,68	207,14	249,27	3.410,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO/MG	DATA: 12/05/2026
OBRA: RECONSTRUÇÃO - MURO DO TIRO DE GUERRA	FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
LOCAL: RUA FRANCISCO COLI nº 475 - BELA VISTA, SÃO LOURENÇO/MG	PRAZO: 2 mês(es)
DATA BASE: SINAPI MAR/2026 - SICOR JAN/2026	BDI 1: 20,34% / BDI 2: 14,45%

DESCONTO PRÉ-APLICADO
-

ORÇAMENTO MÁXIMO ESTIMADO
R\$ 40.032,13

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	TOTAL
10	ED-48391	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMACÃO	m	68,40	20,94	25,19	1.723,00
11	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	88,92	79,87	96,11	8.546,10
12	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	112,50	8,61	10,36	1.165,50

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL

CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL

CREA/MG 215747/D