



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Departamento de Engenharia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Lourenço -MG	DATA: 20/03/2026
OBRA: 17º MG - GRUPO ESCOTEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - REFORMA DO TELhado DA SEDE E CERCAMENTO COM MURO DIVISÓRIO EM PLACAS DE CONCRETO	FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
LOCAL: RUA MARIA DA GLORIA ANDRADE ENSÁ, 110 - SLÇO VELHO	PRAZO: 2 mês(es)
DATA BASE: SINAPI DEZ/2025 - SICOR OUT/2025	BDI 1: 20,34% / BDI 2: 14,45%

DESCONTO PRÉ-APLICADO
11,84%

ORÇAMENTO MÁXIMO ESTIMADO
R\$ 29.999,20

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	TOTAL
1	98522	ALAMBRADO EM MOURÃ-ES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	40,00	159,86	192,37	7.694,80
2	MERCADO	MURO DIVISÓRIO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,80M, PILAR DE 2,50M PARCIALMENTE ENTERRADO A CADA 2,00M	M	17,00	132,24	159,13	2.705,21
3	106257	CERCA COM MOURÃ-ES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2,5M, ALTURA LIVRE DE 1,7M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO NÂº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025	M	62,00	29,94	36,02	2.233,24
4	ED-50983	PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	2,95	362,88	436,68	1.288,21
5	104314	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	361,95	9,94	11,96	4.328,92
6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	163,50	49,03	58,99	9.644,87
7	ED-50679	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	14,30	57,50	69,19	989,42
8	ED-50661	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	m	28,60	32,39	38,97	1.114,54

Leon da Costa Silveira

Eng. Civil da PMSL
CREA/SP 5062054043/D

Thiago Macedo Pires

Diretor de Eng. da PMSL
CREA/MG 215747/D